

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wydziałenie Łazienki					
1 Łazienka					
1	KNR-W 4-01 d.1 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 13	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 0-13 d.1 0228-03	Rurociągi kanalizacyjne o śr. 110 mm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 0-13 d.1 0228-01	Rurociągi kanalizacyjne o śr. 50 mm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi o śr. 16 mm 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0130-02	Zawór antyskażeniowy EA dn 20 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne o śr. nominalnej 20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dotaki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNR 0-34 d.1 0107-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr 6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu 21	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR 5-18 d.1 1005-05	Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm ² pod tynkiem 9	m		
			m	9.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-18 d.1 1005-06	Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 pod tynkiem	m	RAZEM	9.000
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 5-08 d.1 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 5-08 d.1 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 5-08 d.1 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	TZKNBK VIII d.1 07-51	Uzup. tynku wewn. kat. III w brzdach instalac. o szer. do 15 cm z osiatkowaniem i robot. łowarzysz.	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
25	TZKNBK VII d.1 -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
27	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 0-14 d.1 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
29	kalk. własna	Nawiew okienny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-17 d.1 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, o śr. do 150/225 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 0-14 d.1 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z płyt g-k o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 4-01 d.1 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
34	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
35	KNR-W 2-02 d.1 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 4-01 d.1 0328-03	Zamurowanie brzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiel	m		
		6	m	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-01 d.1 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegł z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiel 14	m m	RAZEM 14.000	6.000
38	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 26	m ² m ²	RAZEM 26.000	14.000
39	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża folią w płynie - powierzchnie poziome 3	m ² m ²	RAZEM 3.000	26.000
40	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża folią w płynie - powierzchnie pionowe 26	m ² m ²	RAZEM 26.000	3.000
41	KNR AT-02 d.1 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	26.000
42	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	RAZEM 1.600	1.000
43	KNR 0-35 d.1 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
44	KNR 2-15 d.1 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
45	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	1.000
46	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3	m ² m ²	RAZEM 3.000	2.000
47	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
48	KNR 2-02 d.1 0828-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 26	m ² m ²	RAZEM 26.000	26.000
49	KNR 2-02 d.1 0828-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną 26	m ² m ²	RAZEM 26.000	26.000
50	KNR-W 4-02 d.1 0224-02	Montaż ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
51	d.1	Dostawa i montaż uchwytów niepełnosprawnych - poręcz MAK 105 przy umywalce 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
52	d.1	Montaż grzejnika elektrycznego THERMOVAL T17 1000 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
53	d.1 kalk. własna	Uporządkowanie terenu rozbitych dachówek, gruzu, zbędnych przedmiotów i materiałów itp. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
54	d.1 kalk. własna	Wywiezienie i opłata za utylizację gruzu i pozostałości z rozbiórek (z całej budowy). 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000