Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		(8,70+5,10+5,10)*10,0	m2	189,000	
				RAZEM	189,000
2	KNR K-05 0101-03	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, profilowana, bez odzysku	m2		
		(19,80*9,10)+(5,10*7,80)*2	m2	259,740	
				RAZEM	259,740
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,70+5,10+5,10	m	18,900	
				RAZEM	18,900
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,0*3	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(8,0*0,40)*2+(9,10*0,35)*2+(7,80*0,35)*2	m2	18,230	
				RAZEM	18,230
6	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		(0,40*0,40*1,30)+(0,30*0,70*1,80)	m3	0,586	
				RAZEM	0,586
8	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		(9,10*2)+(7,80*2)	m	33,800	
				RAZEM	33,800
10	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
		9,10*5	m	45,500	
				RAZEM	45,500
11	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		(19,80*9,10)+(5,10*7,80)*2	m2	259,740	
				RAZEM	259,740
12	KNR AT-09 0101-05	Łacenie - rozstaw łat 35 cm	m2		
		(19,80*9,10)+(5,10*7,80)*2	m2	259,740	
				RAZEM	259,740
13	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pó-łokrągłych o śr. 15 cm	m		
		(8,70+5,10+5,10)	m	18,900	
				RAZEM	18,900
14	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		10,0*3	m	30,000	
				RAZEM	30,000
15	NNRNKB 202 0521-01	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		(8,70+5,10+5,10)*0,25	m2	4,725	
				RAZEM	4,725
16	NNRNKB 202 0521-02	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		(9,10+9,10+7,80+7,80)*0,35+(0,60*0,35)*4+(1,10+1,10+0,60+0,60)*0,35+(8,0*0,40)*2	m2	20,260	
				RAZEM	20,260
17	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,0+4,0+4,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
20	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki betonowej - co trzecia mocowana	m^2		
		(19,80*9,10)+(5,10*7,80)*2	m^2	259,740	
				RAZEM	259,740
21	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką betonową profilowaną i płaską Reviva i Teviva	m		
		19,80+10,10	m	29,900	
				RAZEM	29,900
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		9,0	m^3	9,000	
				RAZEM	9,000
23	kal.zakładowa	Opłata za składowanie gruzu	t		
		9,0*1,7	t	15,300	
				RAZEM	15,300