

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 1at do 24 cm 18.2*6.50*2	m ²		
			m ²	236.600	
				RAZEM	236.600
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich kołnierzy z blachy nie nadającej się do użytku 6.5*4*0.2+(0.4+0.8)*0.25*2+(0.4+0.8)*2*0.1+(0.5+0.4)*2*0.25+(0.5+0.4)*2*0.1+(0.5+1.0)*2*0.25+(0.5+1.0)*2*0.1+(1.5+2.2+4)*2*0.25+(2.0+4.15)*2*0.25+1.4*0.25*2+4.15*2*0.25+0.5*4*0.2	m ²		
			m ²	22.860	
				RAZEM	22.860
3	KNR 4-01 0408-0_	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 236.6	m ²		
			m ²	236.600	
				RAZEM	236.600
5	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i 1at 236.6	m ²		
			m ²	236.600	
				RAZEM	236.600
6	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 262.69-1.4*4.15	m ²		
			m ²	256.880	
				RAZEM	256.880
7	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 18.2+4+1.5	m		
			m	23.700	
				RAZEM	23.700
8	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 22.86-6.5*0.2*2	m ²		
			m ²	20.260	
				RAZEM	20.260
9	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 1.4*4.15	m ²		
			m ²	5.810	
				RAZEM	5.810
10	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 1.4*4.15	m ²		
			m ²	5.810	
				RAZEM	5.810
11	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej Dachówka krańcowa prawa i lewa) 6.5*4+3.2*2+1.5*2	m		
			m	35.400	
				RAZEM	35.400
12	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 17.7	m		
			m	17.700	
				RAZEM	17.700
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 17.85	m		
			m	17.850	
				RAZEM	17.850
14	KNR 4-01 0419-0_	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² (0.5+0.4)*1.0	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
16	KNR-W 4- 01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym (0.5+0.4)*1.0	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
17	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.2*2	m	36.400	
				RAZEM	36.400
18	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		36.4	m	36.400	
				RAZEM	36.400
19	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
24	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy	m		
		18.2+3.0+4.9	m	26.100	
				RAZEM	26.100
26	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		18.2*2+2.0+2.0+2.5+2.5	m	45.400	
				RAZEM	45.400
27	KNR 4-01 0416-0_	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
28	KNR-W 2- 02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km pięciokrotność Krotność = 10	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
31	Wycena własna	Koszt składowania gruzu 0,5m ³ *1,6t/m ³ 0.5*1.6	t		
			t	0.800	
				RAZEM	0.800
32	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo	m		
		9.60	m	9.600	
				RAZEM	9.600
33	Uwaga	Nie zawiera kosztów zerwania i utylizacji eternitu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR
ds. Technicznych
Roman Rozniata

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Wykonanie izolacji termicznej pokrycia dachowego metoda natryskową o gr 15 cm	m ²		
		221	m ²	221.000	
				RAZEM	221.000

INSPEKTOR
ds. Technicznych
Roman Rozniata
Rozniata