

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-19 0205-02 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm	szt.		11.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		32.40/100	100 m	0.324	
				RAZEM	0.324
20	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		32.40	m	32.400	
				RAZEM	32.400
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		32.40	m	32.400	
				RAZEM	32.400
22	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki, wyłączniki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
26	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9 poz.25	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
27	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.25*1.50	ton	0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3.20 3.70+5.50+2.80+3.20	m		
			m	3.200	
			m	15.200	
				RAZEM	18.400
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*11+1.20*2 +4.60 1.10+1.50	m		
			m	11.400	
			m	2.600	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 11	kpl.		
			kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc.		
			miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej.		
			przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połąc.z.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 15.20	m		
			m	15.200	
				RAZEM	15.200
9	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połąc.z.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.20	m		
			m	3.200	
				RAZEM	3.200
10	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połąc.z.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.60	m		
			m	2.600	
				RAZEM	2.600
11	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 11.40	m		
			m	11.400	
				RAZEM	11.400
12	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 11	kpl.		
			kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
17	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000