

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU					
1 STROP NAD PARTEREM - WYMIANA PODCIĄGU					
1	KNR 4-01	Wycięcie miejsca w podłodze pod piec	miejsc		
d.1	0424-02	1	miejsc	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
d.1	0106-02	0,50*0,50*0,50	m ³	0,125	
				RAZEM	0,125
3	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	poz.2*1,30	m ³	0,163	
		poz.7*0,03*1,30	m ³	1,459	
		poz.8*0,025*1,30	m ³	1,216	
				RAZEM	2,838
4	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego (beton C15/20, B-20)	m ³		
d.1	0203-04	0,40*0,50*0,50	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 10-14 mm - (siatka z prętów # 12 mm, oko co 12 cm)	kg		
d.1	0202-03	0,888*0,50*5*2	kg	4,440	
				RAZEM	4,440
6	KNR-W 2-	Śtupy i filarki międzykienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg. - (cegła pełna kl. 15)	m		
d.1	02 0124-03	2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-10	6,80*4,75	m ²	32,300	
		1,50*3,40	m ²	5,100	
				RAZEM	37,400
8	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm	m ²		
d.1	0410-02	poz.7	m ²	37,400	
				RAZEM	37,400
9	KNR 4-01	Przebite otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych - gniazda dla belek stalowych	szt.		
d.1	0334-09	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	5,25*2	m	10,500	
		3,90*2	m	7,800	
				RAZEM	18,300
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
d.1	0313-06	4*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-03	5*2+6*2	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
13	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-07	poz.12	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
14	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.1	0703-02	poz.7	m ²	37,400	
				RAZEM	37,400
15	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03	poz.7	m ²	37,400	
				RAZEM	37,400
16	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z bet. zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na stropach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-09	2,40	m ²	2,400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,400
17	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 2	m2		
			m2	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 2,70*3	m		
			m	8,100	
				RAZEM	8,100