

ZO/16/2019

Głuszyca, dnia 15 marca 2019 r.

**ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:**

***Budowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Parkowej nr 1 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 45331210-1)***

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

- 1. Opis przedmiotu zamówienia:** wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Parkowej nr 1, 58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralną część zamówienia. ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy posiada do wglądu projekt budowlany instalacji wentylacyjnej zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz aktualną inwentaryzację przewodów kominowych i podłączeń.
- 2. Termin wykonania zamówienia:** kwiecień 2019 r./ lipiec 2019 r.
- 3. Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):**
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4. Kryteria wyboru oferty:** cena 100%.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 5. Sposób przygotowania oferty:**
 - 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania.
Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zadanie- Budowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Parkowej nr 1 w Głuszycy, kod 58-340 ” - nie otwierać przed terminem otwarcia oferty tj. przed dniem 01.04.2019 r.”
 - 2) Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego oraz komórki przeprowadzającej postępowanie i adres wykonawcy.
 - 3) Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo i słownie.
 - 4) Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

6. **Termin i miejsce składania oferty: do 29.03.2019 r. do godz. 14:00**, sekretariat spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.
7. **Termin i miejsce otwarcia oferty: 01.04.2019 r. o godz. 10.00**, ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy.
8. **Komórka w spółce prowadząca postępowanie: Dział administracyjno-techniczny.**
9. **Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu:**
Andrzej Potężny, a.potezny@zumik.com.pl
Agnieszka Dużyńska a.duzynska@zumik.com.pl
10. **Przewiduje się/nie przewiduje się negocjacji cenowych: Tak.**
11. **O wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po jej wyborze.**

PREZES ZARZĄDU
ZUMiK Spółki z o.o.
Urszula Mrozinska
mgr Urszula Mrozinska

Załącznik Nr 1 do postępowania znak ZO/16/2019 z dnia 15 marca 2019 r.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
miejscowość, data

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

.....
nazwa zamówienia

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto

I. Wykonawca

.....
(nazwa i adres)

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto: zł

(słownie:)

Podatek VAT: zł

(słownie:)

Cena brutto: zł

(słownie:)

III. Deklaruję ponadto:

1) termin wykonania zamówienia:

2) okres gwarancji:

3) inne.....

IV. Oświadczam, że:

1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Zapytania w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

3) Posiadam uprawnienia do wykonania powyższej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa wentylacji przy ul. Parkowej 1					
1 Piwnica					
1	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pod kanał żetowy.	szt.		
d.1	0333-12	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % - kanały żetowe.	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 2 1.2*0.56	m ²	0.672	
				RAZEM	0.672
2 Parter					
3	KNR 2-17	Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV	szt.		
d.2	0156-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 2-17	Kratka nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt.		
d.2	0156-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne izolowane z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone ponad dach.	m		
d.2	0119-02	[9.3+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[4.0+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[5.4+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[2.8+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[6.2+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[4.5+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[3.5+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]+[0.9+0.5+3.25+0.4+2.25+0.7]	m	93.400	
				RAZEM	93.400
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe PGW z płyt gipsowych obudowa kanału wentylacyjnego	m ²		
d.2	2002-03	0.6*[93.40]	m ²	56.040	
				RAZEM	56.040
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0613-03	poz.6	m ²	56.040	
				RAZEM	56.040
8	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A ściennie - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane	szt.		
d.2	0137-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przekucie wylotów do wentylacji wewnątrz obiektu.	szt.		
d.2	0333-11	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach	szt.		
d.2	0706-05	12*2	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
11	wycena indywidualna	Nasada kominowa obrotowa Turbowent Tulipan, z montażem	kpl.		
d.2		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR-W 2-17	Wywietrzaki dachowe systemowe o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane	szt.		
d.2	0152-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.2	1204-02	9*2*0.5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
14	wycena indywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie i uporządkowanie systemu wentylacyjnego budynku, wraz z ponowną opinią kominiarską i inwentaryzacją kominiarską.	kpl.		
d.2		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
3 1 Piętro					
15	KNR 2-17	Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV	szt.		
d.3	0156-01	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.000
16	KNR 2-17 d.3 0156-01 analogia	Kratka nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-17 d.3 0119-02 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne izolowane z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone ponad dach. [5.8+0.5+2.25+0.7]+[2.3+0.5+2.25+0.7]+[4.21+0.5+2.25+0.7]+[2.15+0.5+2.25+0.7]+[0.6+0.5+2.25+0.7]+[4.2+0.5+2.25+0.7]+[5.3+0.5+2.25+0.7]+[8.50+0.5+2.25+0.7]+[5.2+0.5+2.25+0.7]+[6.6+0.5+2.25+0.7]	m		
			m	79.360	
				RAZEM	79.360
18	KNR-W 2-02 d.3 2002-03	Ścianki działowe PGW z płyt gipsowych obudowa kanału wentylacyjnego 0.6*[79.36]	m ²		
			m ²	47.616	
				RAZEM	47.616
19	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.18	m ²		
			m ²	47.616	
				RAZEM	47.616
20	KNR-W 2-17 d.3 0137-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A ściennie - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-01 d.3 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przekucie wylotów do wentylacji wewnątrz obiektu.	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNR 4-01 d.3 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 14*2	szt.		
			szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
23	wycena indywidualna	Nasada kominowa obrotowa Turbowent Tulipan, z montażem	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR-W 2-17 d.3 0152-02 z.o.3.3. 9902	Wywietrzaki dachowe systemowe o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 10*2*0.5	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
26	wycena indywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie i uporządkowanie systemu wentylacyjnego budynku, wraz z ponowną opinią kominiarską i inwentaryzacją kominiarską.	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
4		2 Piętro			
27	KNR 2-17 d.4 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
28	KNR 2-17 d.4 0156-01 analogia	Kratka nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-17 d.4 0119-02 z.o.3.3. 9902 analogia	Przewody wentylacyjne izolowane dwupłaszczkowe z blachy stalowej, z wypełnieniem z wełny mineralnej kołowe, typ B/I o śr. do 220 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone ponad dach. 5*1.5	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
30	KNR-W 2-17 d.4 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne sufitowe typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-01 d.4 0428-01	Rozēbranie podłóg ślepych - wykonanie otworów w tropach drewnianych. [24*0.4]+[18*0.4]+[8*0.4]	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR 4-01 d.4 0706-07	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach 24	szt.		
			szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
33	KNR-W 2-17 d.4 0152-02 z.o.3.3. 9902	Wywietrzaki dachowe systemowe o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
34	d.4 wycena indywidualna	Dodatkowe nakłady na wykonanie i uporządkowanie systemu wentylacyjnego budynku, wraz z ponowną opinią kominiarską i inwentaryzacją kominiarską. 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000