

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 1.50+0.80+1.50+2.50+8.60+2.10+9.80+5.50	m		
			m	32.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.50*6+0.80*2	m		
			m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
3	KNR 4-02 0308-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejsc.		
			miejsc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 32.30	m		
			m	32.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
10	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.60	m		
			m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
11	KNR-W 2-15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR-W 2-19 0205-01 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.40 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 36.90/100	100 m 100 m	0.369	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.369</b>
19	KNR 4-01 1212-29	Minlowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 36.90	m m	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 36.90	m m	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
21	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
28	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
29	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.27*1.50	ton ton	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>